

BILANS POWIERZCHNI UTWARDZEN

WYMIENIANE 32,44+29,33
=61,77 m2
NOWE 183,42+7,17+7,28+23,22+18,12
=239,21m2

UWAGA:
DO WIBROWANIA NIE UŻYWAĆ SPRZĘTU CIĘŻKIEGO
TYLKO ZAGĘSZCZARKI SPALINOWE DO 150kg
POZIOMY DOPASOWAĆ DO POKRYW
ISTNIEJĄCYCH STUDNI REWIZYJNYCH
OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU SZER. 0,5m ZE SPADKIEM 3%
SPADKI UTWARDZEŃ W KIERUNKU TERENÓW ZIELONYCH

NIE ZMIENIA SIĘ POWIERZCHNI ZABUDOWY BUDYNKÓW

DZIAŁKA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
NIE WYMAGA WYŁĄCZENIA Z TERENÓW ROLNYCH

"KOCIE ŁBY"

BRUK BAZALTOWY
LUB GRANITOWY

TRAWA

budynek gospodarczy

WARSTWY UTWARDZENIA
KOSTKA BAZALTOWA 8cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM wibrowana min 5cm
min200kg CEM./1M3
kamień łamany 10-20mm 10cm wibrowany
Kliniec drogowy 15cm wibrowany
utwardzenie wykonać bez obrzeża

WARSTWY UTWARDZENIA
kamień "polny" 6-15cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM wibrowana min 5cm
min200kg CEM./1M3
kamień łamany 10-20mm 10cm wibrowany
Kliniec drogowy 15cm wibrowany
utwardzenie wykonać bez obrzeża
"płynne" przejście na tereny zielone

WARSTWY UTWARDZENIA-OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
kamień "polny" 6-15cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM wibrowana min 5cm
min200kg CEM./1M3
beton 6-15 10cm
podbudowa piaskowo-cementowa 10cm
podbudowa piaskowa 15cm
utwardzenie wykonać bez obrzeża
"płynne" przejście na tereny zielone

BUDYNEK
MUZEUM REGIONALNEGO

NOWE UTWARDZENIA

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA
NA KOSTKĘ KAMIENNĄ (BAZALT LUB GRANIT)

zakres opracowania

J&D		URZĘDOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Świerkowa 10, 26-600 Radomsko	
Projektant		mgr inż. arch. Janusz Kosiński		Data: 10.2007	
Wykonawca		mgr inż. bud. Krzysztof Karczmarek		Data: 10.2007	
Tytuł		PROJEKT UTWARDZEŃ		Data: 12.2007	
Lp. rysunku		02		Lp. arkusza	
Nazwa obiektu		Urząd Miasta Radomsko		Lp. arkusza	